

BŪVDARBI

1 ĒKAS KOKA KONSTRUKCIJA AR TĒRAUDA STIPRINĀJUMIEM (ārsienas, pārsegumi, starpsienas, jumta konstrukcija) * Kokmateriāli , žāvēti (18%), kalibrēti, gradēti C24 klase;	
2 SILTUMIZOLĀCIJA * ārsienās - 250mm ISOVER KL 35 + 50mm fibrolīts; * jumtā- 325mm ISOVER KL 35 ; * 1 stāva pārsegumā - 250mm ISOVER KL 35; * starpsienās 100mm/ 150mm ISOVER KL 35; * Tvaika barjeras membrāna Jutadch VB120; * Vēja barjeras membrāna Jutadach 95; * Līmlentas tvaika un vēja barjeras membrānām SOUDAL;	
3 Montāža Objektā, transporta, mehānismu un amortizācijas izdevumi;	
	Cena kopā (1-3 pozīcijai) € 43 650,00
4 JUMTA SEGUMS -bitumena šindeļi, metāla līstprofili; 5 DZEGAS - koka apdares dēļi, krāsoti ar lazūrkrāsu 2 kārtās; 6 FASĀDES APDARE - dekoratīvais apmetums; 7 LIETUSŪDENS NOTEKAS JUMTAM - tērauda teknes un notekas ; 8 LOGI, ĀRDURVIS UN GARĀŽAS VĀRTI -PVC, 2 stiklu paketes; 9 APSILDĀMĀS BETONA GRĪDAS 1 UN 2 STĀVĀ; 10 IEKŠSIENU UN GRIESTU APDARE AR OSB UN ĢIPŠKARTONU; 11 IEKŠĒJĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS - ūdensvads, kanalizācija, elektroinstalācija; 12 PAMATI - betona lentveida ar siltumizolāciju;	
	Cena kopā būvdarbiem(1-12 pozīcijai) € 91 460,00

IEKŠTELPU APDARE

13 SIENU UN GRIESTU APADRE * špaktelēts krāsots ģipškartons; * sanmezglos uz sienām - keramiskās flīzes;	
14 GRĪDAS SEGUMI * Lamināta parkets un keramiskās grīdu flīzes;	
15 IEKŠDURVIS -priedes masīvkoka ar furnitūru;	
16 KĀPNES - priedes masīvkoka;	
17 SANTEHNIKA	
	Cena iekštelpu apdarei kopā (13-17 pozīcijai) € 22 100,00

Cena pavisam kopā (1-17 pozīcijai) € 113 560,00

PAPILDUS SILUMIZOLĀCIJA

1 Papildus izolācija Jumtā 100mm Isover KL35; (kopā 425mm)	
2 3 stiklu pakešu PVC logi;	
	Cena kopā € 2 850,00

Piezīmes:

- 1 Minimālais pasūtāmais būvkomplekts - ēkas konstrukcijas ar siltumizolāciju;
- 2 Iespējams mainīt ēkas siltumizolācijas veidu un apjomu pēc pasūtītāja ieskatiem;
- 3 Iespējams mainīt iekšējos un ārējos apdares materiālus pēc pasūtītāja ieskatiem;
- 4 SIA Wood Panel Houses patur tiesības mainīt cenu bez iepriekšēja brīdinājuma;