

Standarta komplektācija:

1 Divu moduļu ēka

* sienas, grīdas, starpsienas, pārsegumi, jumta konstrukcija

2 Izolācija:

* ārsienās - 150mm minerālvate Isover KL35;

* grīdā, griestos - 200mm minerālvate Isover KL35;

* vēja un tvaika barjeras membrānas;

3 Fasādes apdare - koka apdares dēļi (priede/egle) krāsoti;

Piezīmes:

* Cenā nav iekļauta moduļu piegāde;

* Apdares darbi par papildus samaksu;

Стандартная комплектация:

1 Двух модульное здание

* стены, перегородки, полы, конструкции крыши

2 Изоляция:

* наружные стены 150 мм Isover KL35;

* потолок, пол 200 мм Isover KL35;

* пара и ветра барьерные мембраны;

3 Отделка фасады - деревянные доски (сосна / ель) окрашены;

Примечания:

* Цена не включает доставку;

* Отделочные работы за дополнительную плату;

Standard complete set:

1 Two modular building

external walls, floors, partition walls, ceiling, roof constructions

2 Insulation:

* external walls -150mm wool Isover KL-35;

* ceiling, floor -200mm wool Isover KL-35;

* vapor and wind barrier membranes;

3 Facade decoration - wooden planks (pine / spruce) painted;

Notes:

* Price does not include delivery;

* Finishing works for an additional fee;